




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
 Rua: São José, 05 - Centro - Cel. João Pessoa - CEP: 59930-000 - CNPJ: 08.355.471/0001-24
 Fone/Fax: (84) 3357 - 0027



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN
 DATA: MAIO DE 2022

FONTE			DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	REFERÊNCIA: ABRIL/2022 - NÃO DESONERADO				BDI= 24,03%	
abr/22						Unit. Sem BDI	Unit. Com BDI	Parcial sem BDI	Parcial com BDI	Totais	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMP.	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VG	1,00	R\$31.739,09	R\$ 39.365,99	R\$ 31.739,09	R\$ 39.365,99		
TOTAL ITEM 1								R\$ 31.739,09	R\$ 39.365,99		
2			SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$154,65	R\$ 191,81	R\$ 927,90	R\$ 1.150,88		
2.2	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	11862,80	R\$1,69	R\$ 2,10	R\$ 20.047,79	R\$ 24.911,46		
TOTAL ITEM 2								R\$ 20.975,69	R\$ 26.062,32		
3			CAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO - C.B.U.Q.								
3.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11862,80	R\$2,81	R\$ 3,49	R\$ 33.333,91	R\$ 41.400,47		
3.2	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	160,15	R\$1,84	R\$ 2,28	R\$ 294,68	R\$ 365,14		
3.3	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	934,19	R\$0,74	R\$ 0,92	R\$ 691,30	R\$ 859,45		
3.4	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35032,15	R\$1,75	R\$ 2,17	R\$ 61.306,26	R\$ 76.019,77		
3.5	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	204354,09	R\$0,72	R\$ 0,89	R\$ 147.134,94	R\$ 181.875,14		
3.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	593,14	R\$1.447,93	R\$ 1.795,87	R\$ 858.825,20	R\$ 1.065.202,33		
TOTAL ITEM 3								R\$ 1.101.586,29	R\$ 1.365.722,30		
4			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
4.1	COMP.	2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	491,56	R\$16,36	R\$ 20,29	R\$ 8.041,92	R\$ 9.973,75		
TOTAL ITEM 4								R\$ 8.041,92	R\$ 9.973,75		
TOTAL GERAL DA OBRA - SEM BDI										R\$ 1.162.342,99	
TOTAL GERAL DA OBRA - COM BDI										R\$ 1.441.124,36	
OBSERVAÇÕES:											
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA O VALOR TOTAL DE R\$ 1.441.124,36 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)											

TIAGO DE ASSIS LOPES
 QUEIROZ:0135460646
 9
 Assinado de forma digital por
 TIAGO DE ASSIS LOPES
 QUEIROZ:01354606469
 Dados: 2022.06.17 10:31:37
 -03'00'